


RZUT PRZYZIEMIA 1:50



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m2]
NR1	HAŁA NACZEPY	P.PRZEMYSŁOWA	88.24
NR2	HAŁA WIROWEK	P.GRES	148.62
NR3	POM. ELEKTRYCZNE	P.GRES	6.44
NR4	MAGAZYN POLIETEKTROLITU	P.GRES	12.27
Razem			255.6

ZESTAWIENIE OKIEN

LP	Symbol okna	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Liczba sztuk
1	O1	1200	1500	8
2	O2	1200	900	7

ZESTAWIENIE DRZWI

LP	Symbol drzwi	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Liczba sztuk	UWAGI
1	D1	1000	2000	1	DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE
2	D1*	1000	2000	1	DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE Z KRATKĄ
3	D2	1000	2000	1	DRZWI STALOWE OCIEPLONE ZEWNĘTRZNE
4	D3	1600	2000	1	DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE

ZESTAWIENIE BRAM

LP	Symbol drzwi	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Liczba sztuk	UWAGI
1	B1	2400	2400	1	BRAMA STALOWA OCIEPLONA
2	B2	1800	2400	1	BRAMA STALOWA OCIEPLONA
3	B3	5000	4500	2	BRAMA STALOWA ROLOWANA OCIEPLONA

UWAGA: WYMIARY OTWORÓW POD ŚLUSARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ SPRAWDZIĆ NA MONTAŻU
SPOSÓB MONTAŻU ŚLUSARKI UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ

ZESTAWIENIE NADPROŻY

LP	Symbol nadproża	Liczba sztuk
1	L-19 N/90	4
2	L-19 N/150	24
3	L-19 N/180	2
4	L-19 N/240	2
5	N-1	1
6	N-2	2
7	N-3	6

BETON C20/25
STAL A-IIIIN

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o.		64-920 Pila ul. Okrzei 18 tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50	
Inwestor:		Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp z o.o. Unieście, ul. Świerczewskiego 44; 76-032 Międzyzdroje	
Inwestycja:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieście	
Opracowanie:		Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieście - tom A+K-3	
Temat rysunku:		Stacja odwadniania osadu nowa SOON (ob.24) Rzut przyziemia	
Projektował:	Opracował:	Sprawdził:	
mgr inż.arch.M.NOWAKOWSKI upr.bud. 46/P/98	mgr inż.P.CHAMCZYK upr.bud. 18/73/ol	mgr inż.H. GAWRONSKI upr.bud. 18/73/ol	
Data:	Stadium:	Branża:	Skala:
listopad 2013	Projekt wykonawczy	ARCH.-KONSTR.	1:50
			Nr projektu:
			158/PW/A+K-3/13
			Wersja:
			01
			Nr rysunku:
			2