


PRZEKRÓJ B-B 1:50




BLACHA DACHÓWKOWA	U=0.43
ŁATY 50x40	
WIATROIZOLACJA	
KONTRŁATY 30x40	
WIĄZAR KRATOWY	
WEŁNA MINERALNA GR. 100mm	
PAROIZOLACJA	
METALOWY RUSZT MONTAŻOWY	
STROP PODWIESZANY	

PŁYTKI CERAMICZNE DO POZ.+2,0m
POW. TYNK CEM.-WAP. KAT.III
CEGLA KRATÓWKA GR. 250mm
STYROPIAN EPS70 GR. 100mm
TYNK MINERALNY NA SIATCE

POSADZKA PRZEMYSŁOWA
BETON C20/25 ZATARTY NA OSTRO
GR. 150mm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
STYROPIAN EPS100 GR. 50mm
FOLIA IZOLACYJNA PE GR.0.3mm
BETON C8/10 GR. 100mm
PIASEK ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

BETON C20/25
STAL A-IIIIN
DREWNO KLASY C24

		Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o.		64-920 Piła ul. Okrzei 18 tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50		
Inwestor:		Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp z o.o. Unieście, ul. Świerczewskiego 44; 76-032 Mielno				
Inwestycja:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu				
Opracowanie:		Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu - tom A+K-3				
Temat rysunku:		Stacja odwadniania osadu nowa SOON (ob.24) Przekrój B-B				
Projektował: mgr inż.arch.M.NOWAKOWSKI upr.bud. 46/P/98		Opracował: mgr inż.P.CHAMCZYK <i>P. Chamczyk</i>		Sprawdził: mgr inż.H. GAWROŃSKI upr.bud. 18/73/ol <i>H. Gawroński</i>		
Data: listopad 2013	Stadium: Projekt wykonawczy	Branża: ARCH.-KONSTR.	Skala: 1:50	Nr projektu: 158/PW/A+K-3/13	Wersja: 01	Nr rysunku: 6

BIK-ZELBET
BIK-STAL
BIK-BASE