

Ujęcie wody podziemnej w m.Łazy , gm. Mielno . Wykonanie otworu nr 3.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Element robót...		
1		Transport sprzętu wiertniczego	rycz.	1,000
2		Transport materiałów wiertniczych.	rycz.	1,000
3		Zagospodarowanie terenu wiertni	rycz.	1,000
4		Rekultywacja terenu wiertni	rycz.	1,000
5	KNR 2-01 0602/07	Mechaniczne wykonanie wiercenia studni o głębokości do 31 m i średnicy nominalnej otworu 456 mm w pokładach kategorii III-IV.	m	31,000
6	KNR 2-01 0603/04	Opuszczanie kolumny rur wiertniczych średnicy 406 mm do głębokości 31 m .	m	31,000
7	KNR 2-01 0602/03	Mechaniczne wykonanie wiercenia studni do 59 m i średnicy nominalnej otworu 406 mm w pokładach kategorii I-II	m	28,000
8	KNR 2-01 0603/04	Filtrowanie otworu hydrogeologicznego, z jednoczesnym wyciąganiem rur wiertniczych średnicy 406 i 456 mm. Konstrukcja filtracyjna PVC (K) DN 250/300 .	m	57,000
9	KNR 2-01 0603/03	Wyciąganie rur wiertniczych srednicy 406 mm i 356mm z otworu o głębokości do 59 m	m	90,000
10	KNR 2-28 0103/02	Opuszczenie pompy głębinowej na głębokość 13,0m, o ciężarze 0,10t, rury tłoczne o średnicy 100mm	kpl	13,000
11	KNR 2-01 0605/01	Pompowanie próbne pomiarowe i oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm	godz.	84,000
12		Pomiar zw. wody systemem DIVER	doby	5,5
13	KNR 2-01 0605/01	Stabilizacja zwierciadła wody i chlorowanie. Wsp. 0,5	godz.	36,000
14		Pomiar geodezyjny otworu wiertniczego	rycz.	1,000
15		Nadzór hydrogeologiczny i opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej.	rycz.	1,0
16		Wykonanie analizy laboratoryjnej próbek wody	rycz.	1,000
17	KNR 2-28 0103/02	Wyciągnięcie pompy głębinowej z głębokość 13,0m, o ciężarze 0,10t, rury tłoczne o średnicy 100 mm. Wsp. 0,5.	kpl	7,500