

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Dostawa i montaż kabli		
1	KNR 5-08 0801/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.	100,000
2	KNR 5-08 0809/01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.	100,000
3	KNR 5-08 0701/02	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania)	szt.	50,000
4	KNR 5-08 0705/07	Przykręcanie do gotowych otworów korytek kablowych perforowanych szerokości 100 mm	m	50,000
5	KNR 5-08 0101/02	Montaż uchwyty pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym	m	100,000
6	KNR 5-08 0110/03	Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytych	m	100,000
7	KNNR 5 1209/1105	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	7,000
8	KNR-W 5-08 0808/05	Montaż przepustów kablowych wodoszczelnych	szt.	2,000
9	KNR 7-08 0510/01	Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m	m	340,000
10	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	100,000
11	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	60,000
		System CCTV		
12	KNR AL-01 0501/02	Montaż kamery zewnętrznej kompletnej	szt.	5,000
13	KNR AL-01 0501/01	Montaż kamery wewnętrznej kompletnej	szt.	10,000
14	KNR 7-08 0701/02	Montaż szafy systemu CCTV Nr ST: ST - 07.02	pol.	1,000
15	KNR AL-01 0506/02	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących	linia	15,000
16		Dostawa dokumentacji powykonawczej. Wycena własna.	kpl.	1,000